

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja muru przy parkingu strona wschodnia

ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Kraszewskiego

INWESTOR : GMINA KĘDZIERZYN KOŹLE

ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn Koźle ul.Piramowicza 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus

DATA OPRACOWANIA : 04.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI	1	6
2	PRACA RUSZTOWAŃ	7	8
3	TRANSPORT GRUNTU I MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI	9	11

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45442300-0	ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI			
1	KNR 0-25	Mycie powierzchni murów wodą i para wodną pod ciśnieniem (60- 160 bar)	m ²		
d.1	0101-01				
	analogia	243,639	m ²	243,639	
				RAZEM	243,639
2	TZKNC N-	Wstępne wzmacnianie powierzchniowe elementów ceramicznych i spoin.	m ²		
d.1	K/VI 2/3-a				
	analogia	243,639	m ²	243,639	
				RAZEM	243,639
3	TZKNC N-	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów ceramicznych (szacunek)	m ²		
d.1	K/VI 2/4-a				
	analogia	12,30	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
4	TZKNC N-	Scalanie kolorystyczne uzupełnień - FARBĄ WAPIENNA LASERUNKOWĄ FARBĄ KRZEMIANOWĄ, Z DODATKIEM PIGMENTÓW MINERALNYCH, LUB LASERUNKOWA FARBĄ SILIKATOWĄ	m ²		
d.1	K/VI 3/7-a				
	analogia	243,639	m ²	243,639	
				RAZEM	243,639
5	KNR 19-	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
d.1	01 0325-03				
	analogia	243,639*0,55	m ²	134,001	
				RAZEM	134,001
6	KNR AT-	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie - MURU OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, SEGMENT A ORAZ B	m ²		
d.1	26 0304-03				
	analogia	Krotność = 2 243,639	m ²	243,639	
				RAZEM	243,639
2	44212310-5	PRACA RUSZTOWAŃ			
7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (mur)	m ²		
d.2	1604-01/02				
	analogia	243,639	m ²	243,639	
				RAZEM	243,639
8	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,6,7)			
d.2	r.16 z.sz.5.151				
3	45111220-6	TRANSPORT GRUNTU I MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI			
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.3	1101-02 1101-05				
	analogia	2,30	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.3	1101-05				
	analogia	Krotność = 10 2,30	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	analiza in- dywidual- na	Utylizacja gruzu	m ³		
		2,30	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300