

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Urzędu Miasta - instalacja klimatyzacji
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32
INWESTOR : Urząd Miasta
ADRES INWESTORA : Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Obudowy	1	6

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obudowy			
1 d.1	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi EI 60 na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02 - płyty x 2 gr. 15 mm <i>piwnice</i> 2,37*(0,15+0,30) <i>parter</i> (2,29*2+1,98+1,66+4,65+1,60+0,15*2+2,43)*(0,15+0,30)	m ² m ² m ²	 1,067 7,740	
				RAZEM	8,807
2 d.1	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi EI 30 na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02 - płyty x 2 gr.12,5 mm <i>piwnice</i> (8,06+2,25+1,83+0,15+2,00+3,26+1,60+0,90)*(0,15+0,30) <i>parter</i> (3,15+1,08+1,05+0,15*2+5,67+0,15*2+1,98+2,28+4,53+2,13+5,73+1,73+7,90+2,35+2,40+2,20+2,13+5,49+4,72+0,15*2)*(0,15+0,30)	m ² m ² m ²	 9,023 25,839	
				RAZEM	34,862
3 d.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01 - płyta 1 x 12,5 mm <i>piwnice</i> (4,50+0,72+0,15+2,34)*(0,15+0,30) <i>parter</i> (0,63+1,89+0,15+4,58+0,92+1,71+0,83+3,23+0,85+0,15*2+1,21+2,59+0,15+0,45+0,15+0,41+0,15+0,21+0,66+3,97+0,31+0,15+0,25+0,15+3,09+0,15)*(0,15+0,30)	m ² m ² m ²	 3,470 13,113	
				RAZEM	16,583
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym 8,807+34,862+16,583	m ² m ²	 60,252	
				RAZEM	60,252
5 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 60,252	m ² m ²	 60,252	
				RAZEM	60,252
6 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1+1+2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000