

PRZEDMIAR ROBÓT - etap II

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Urzędu Miasta - instalacja klimatyzacji piwnice i parter
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32
INWESTOR : Urząd Miasta
ADRES INWESTORA : Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obudowy			
1	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ogniood-	m ²		
d.1	2011-10	pornymi EI 60 na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02 - płyty x 2 gr. 15 mm			
		<i>piwnice</i>	m ²	1,067	
		<i>parter</i>	m ²	7,740	
		(2,29*2+1,98+1,66+4,65+1,60+0,15*2+2,43)*(0,15+0,30)			
				RAZEM	8,807
2	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi ogniood-	m ²		
d.1	2011-10	pornymi EI 30 na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02 - płyty x 2 gr.12,5 mm			
		<i>piwnice</i>	m ²	9,023	
		<i>parter</i>	m ²	25,839	
		(8,06+2,25+1,83+0,15+2,00+3,26+1,60+0,90)*(0,15+0,30)			
		(3,15+1,08+1,05+0,15*2+5,67+0,15*2+1,98+2,28+4,53+2,13+5,73+1,73+7,90+2,35+2,40+2,20+2,13+5,49+4,72+0,15*2)*(0,15+0,30)			
				RAZEM	34,862
3	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych przewodów klimatyzacyjnych, jednowarstwowa 50 - 01 - płyta 1 x 12,5 mm	m ²		
d.1	2011-07	<i>piwnice</i>	m ²	3,470	
		<i>parter</i>	m ²	13,113	
		(4,50+0,72+0,15+2,34)*(0,15+0,30)			
		(0,63+1,89+0,15+4,58+0,92+1,71+0,83+3,23+0,85+0,15*2+1,21+2,59+0,15+0,45+0,15+0,41+0,15+0,21+0,66+3,97+0,31+0,15+0,25+0,15+3,09+0,15)*(0,15+0,30)			
				RAZEM	16,583
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	60,252	
		8,807+34,862+16,583		RAZEM	60,252
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych	m ²		
d.1	1505-05		m ²	60,252	
		60,252		RAZEM	60,252
6	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11		szt.	4,000	
		1+1+2		RAZEM	4,000